施工計畫書

115 年度〇〇市〇〇區〇〇里辦公處空間裝潢改善工程

整體施工計畫書（第 1 版）

主辦機關	〇〇市〇〇區公所
設計監造單位	〇〇工程顧問有限公司
承攬廠商	範例營造有限公司
提送日期	民國 115 年 11 月 5 日
版次	v1（初版）

文件簽署表

職稱	姓名	簽章	日期
工地主任（工地負責人）	王大明		
專任工程人員	待補		
品管業務人員	待補		
職業安全衛生業務主管	待補		
公司負責人	待補		

監造單位審查	機關核定

修訂紀錄

版次	日期	修訂內容	備註
v1	2026-11-05	初版提送	

目錄

工程概述 5
1.1 工程概要表 6
1.2 工程位置 6
1.3 主要施工項目及數量表 6
1.4 名詞定義 7
工地研判 8
2.1 工址現況 9
2.2 既有設施與障礙物 9
施工作業管理 10
3.1 工地組織與職掌 11
3.2 主要機具與數量 11
3.3 整體施工程序 12
3.4 工務管理 12
3.5 材料進料與儲存 12
進度管理 14
4.1 預定進度表 15
4.2 契約要求標示事項 15
4.3 協調會與進度落後處理 16
施工臨時設施計畫 17
5.1 工區配置 18
5.2 整地與舊有物處理 18
施工測量 19
施工區域排水 21
分項工程施工管理計畫 23
8.1 拆除既有地板及運棄 24
8.2 超耐磨木地板鋪設 24
8.3 牆面油漆 25
8.4 分離式冷氣安裝 25
8.5 塑膠摺疊拉門安裝 26
8.6 分項施工計畫提送 26
品質管理 27
9.1 品管組織 28
9.2 材料送審與檢驗 28
9.3 施工檢查與抽查 28
職業安全衛生管理 29

10.1 安全衛生組織與管理 30
10.2 主要危害與對策 30
10.3 法規適用性判斷表 30
10.4 墜落災害防止重點 31
10.5 職安設施施工詳圖清單 31
緊急應變及防災計畫 32
11.1 應變編組 33
11.2 通報程序 33
11.3 緊急聯絡表（表 11-1） 33
11.4 汛期防災 33
環境保護執行計畫 34
施工交通維持及安全管制 36
附件 38
附件清單 39

第 1 章

工程概述

工程概要、位置與主要施工項目

1.1 工程概要表

工程名稱	115 年度〇〇市〇〇區〇〇里辦公處空間裝潢改善工程（契約第 2 條所載：115 年度〇〇市〇〇區〇〇里辦公處空間裝潢改善(開口契約)）
標案案號	待補
主辦機關	〇〇市〇〇區公所
設計單位	〇〇工程顧問有限公司（設計圖說圖框）
監造單位	〇〇工程顧問有限公司（設計圖說圖框「設計（監造）單位」）
承攬廠商	範例營造有限公司
專任工程人員	待補
工地主任	王大明（營造業工地主任結業證書，證書字號 練習-工地-000123，見附件一）
工程地點	〇〇市〇〇區〇〇里辦公處（TWD97 X=226008、Y=2561872，圖號 02）
契約金額	新臺幣 724,835 元（含稅）
開工日期	民國 115 年 11 月 16 日（2026-11-16）
契約工期	60 日曆天（契約第 7 條第 1 款：開工之日起 60 日曆天或經費用罄時竣工）
預定完工日期	民國 116 年 1 月 14 日（2027-01-14）
工程規模概述	里辦公處室內空間（投影室及里長辦公室）裝潢改善：拆除既有地板、超耐磨木地板鋪設、牆面油漆、分離式冷氣安裝、塑膠摺疊拉門安裝

1.2 工程位置

工址位於〇〇市〇〇區〇〇里辦公處，鄰近南橫公路（台 20 線）與〇〇區公所，位置詳設計圖說圖號 02「〇〇里辦公處 - 施工位置圖」；室內平面配置詳圖號 03「里長辦公處 - 平面配置圖」（比例 1:50）。

1.3 主要施工項目及數量表

本計畫書之主要施工項目為下列 5 項；辦公家具、投影機及電動布幕由機關另案採購，不在本計畫書範圍。數量依專案項目表及設計圖說。

項次	項目	單位	數量	材料 / 規格（出處）	工法要點	管理重點
1	拆除既有地板及運棄	m²	53.20	圖號 03	剷除、底層整平、合法清運	粉塵、廢棄物
2	鋪設超耐磨木質地板	m²	53.20	1285×189×8 mm，HDF，健康綠建材標章；2 mm 防潮地墊（圖號 04）	鎖扣式浮式鋪設	金額最高、要徑

項次	項目	單位	數量	材料 / 規格（出處）	工法要點	管理重點
3	牆面油漆	m²	73.25	CNS 4940，綠建材或健康建材（圖號 05）	批土、底漆、面漆	色樣確認、通風
9、10	分離式冷氣及安裝	台	2	6 坪以上、10 坪以上各 1 台，冷暖變頻 R32（圖號 06）	室內外機固定、配管、試運轉	外機防墜、電源
11	塑膠摺疊拉門	才	276	550×240、484×240 cm（圖號 03、05）	滑軌支架固定於天花板	尺寸複核、訂製交期

項次照專案項目表。

1.4 名詞定義

名詞	定義
機關	〇〇市〇〇區公所
監造單位	〇〇工程顧問有限公司（契約第 1 條：受機關委託執行監造作業之技術服務廠商）
廠商	範例營造有限公司
停留點（★）	須經監造單位查驗合格，始得進行下一階段施工之檢查點（契約附錄 4 第 2.4 點）
日曆天	所有日數均計入工期，含放假日（契約第 7 條第 2 款第 1 目）

第 2 章

工地研判

工址現況、既有設施與障礙物

2.1 工址現況

- 施工範圍為里辦公處室內，含投影室與里長辦公室兩區，並有儲藏室（圖號 03）；室內有柱 3 處，平面尺寸依圖號 03（全長約 280 + 910 cm、寬約 550 cm）。
- 既有地板將全面拆除重鋪（A=53.2 m²）；牆面整間重新油漆（A=73.25 m²，牆高平均 2.5 m）。
- 里辦公處於施工期間是否照常對外服務、可施工時段，依機關規定（待確認），施工區以警示帶區隔。

2.2 既有設施與障礙物

既有設施	現況（出處）	處理方式
既有監視主機	圖號 03 標示「既有監視主機移設」	依契約項目移設，施工前拍照並確認線路
既有冷氣管線	圖號 03 標示「既有冷氣管線拆除」	依契約項目拆除，封填牆面孔洞
既有天花板	安裝投影設備與拉門時可裁切（圖號 03 註 2）	裁切後配合恢復
既有電燈及電線	專案項目表第 14 項	施工時避免損傷；需斷電時通知機關
既有房屋、排水管、騎樓、U 型溝	圖號 01 一般說明第 5 點	施工損壞時照原狀修復

> 本工程為室內裝修，無開挖作業，地下管線調查、鄰房現況鑑定不適用；氣候影響見第 11 章汛期防災。

第 3 章

施工作業管理

組織、機具、施工程序與材料

3.1 工地組織與職掌

職稱	人數	姓名	資格 / 證照	職掌
專任工程人員	1	待補	待補	查核施工計畫書並簽章、督導按圖施工、估驗與查驗時到場說明（營造業法第 35 條）
工地主任（工地負責人）	1	王大明	營造業工地主任結業證書（練習-工地-000123；最近回訓 2025-06-01）	工地現場管理、施工日誌、勤前教育、對外協調（契約附錄 2 第 1 點）
品管業務人員	1	待補	待補	自主檢查、材料進場檢驗、品質文件管理
職業安全衛生業務主管	1	待補	營造業丙種職業安全衛生業務主管（待補）	安全衛生管理、危害告知、自動檢查
分包廠商（冷氣、拉門等）	待確認	待補	—	依分包範圍施工，遵守本計畫

依營造業法施行細則第 18 條，本工程承攬金額未達 5,000 萬元，且無高度 36 公尺以上建築物、地下室開挖 10 公尺以上或橋樑柱跨距 25 公尺以上之情形，法定上非必須設置工地主任；惟本公司指派王大明擔任工地主任兼工地負責人，常駐工地（契約第 9 條第 3 款）。

3.2 主要機具與數量

本工程為室內裝修，未使用起重機、車輛系營建機械等危險性機械；機具依主要施工項目推估如表 3-2，型號與數量待確認。機具進場前依表 3-4 檢查（附件六）。

機具名稱	規格	數量	使用工項	使用期間
電動工具（電動起子、電鑽、圓鋸機或線鋸機）	依原廠規格	待確認	拆除、地板裁切、拉門滑軌固定	11/30 ~ 1/05
電動剷除機或手工鏟刀	依原廠規格	待確認	拆除既有地板	11/30 ~ 12/03
工業用吸塵器	依原廠規格	待確認	拆除、地板鋪設前清潔、竣工清潔	11/30 ~ 1/14
冷媒真空泵、壓力錶組、擴管器（R32 用）	依原廠規格	待確認	分離式冷氣安裝	12/04 ~ 12/10
油漆工具（滾筒、毛刷、批土刀、砂紙）	—	待確認	牆面油漆	12/11 ~ 12/22
合梯或移動式施工平台	依原廠規格，附防滑腳	待確認	油漆、冷氣、拉門滑軌安裝	12/04 ~ 1/05

機具名稱	規格	數量	使用工項	使用期間
手推車（廢料搬運）	—	待確認	拆除廢料搬運	11/30～12/03

3.3 整體施工程序

開工準備 送審	拆除既有地板	分離式冷氣安裝	牆面油漆	超耐磨木地板鋪設	塑膠摺疊拉門	清潔 竣工

順序說明：冷氣配管需鑽牆，先於油漆施作；油漆完成後再鋪設地板，避免污損；拉門最後安裝，避免影響地板鋪設。

3.4 工務管理

- 施工計畫書、品質計畫書於開工前提送，由設計監造單位審核完成後函送機關核定（契約第 10 條第 2 款第 3 目）。
- 廠商提送之申請、報告、請款等文件均經監造單位核轉（契約第 10 條第 4 款）。
- 開工前報備工作場所人員名單，並提報勞工保險、職業災害保險資料及安全衛生教育訓練紀錄（契約附錄 2 第 2.2 點）。
- 每日填寫施工日誌，送機關核備（契約第 9 條第 4 款第 5 目）；施工前、中、後同位置同視角拍照（圖號 01 第 8 點）。
- 工作協調及工程會議依契約附錄 3 辦理。

3.5 材料進料與儲存

各項材料使用同等品者，須經監造單位審查後方可進場（圖號 03 註 4）；本工程材料不可使用大陸製品（圖號 01 第 11 點）。材料計畫如表 3-3。

材料 / 設備	規格（出處）	數量	預定送審	預定進場	儲存方式
超耐磨木地板（鎖扣式，HDF 心材）	1285×189×8 mm；表面耐磨性 ≥10,000 轉（CNS 11367）；密度 ≥0.850 g/cm³（CNS 9907）；健康綠建材標章（圖號 04）	53.20 m²	11/27	12/22	室內乾燥處平放，離地墊高，未拆包裝
防潮防震靜音地墊	2 mm；密度 ≥45 kg/m³（CNS 10487）（圖號 04）	53.20 m²	11/27	12/22	同上
木質同花色收邊條、T 型收邊條、踢腳板	與地板同顏色、同花紋（圖號 04）	依現場（待確認）	11/27	12/22	同上

材料 / 設備	規格（出處）	數量	預定送審	預定進場	儲存方式
牆面油漆（含批土、底漆）	符合 CNS 4940；綠建材或健康建材證明；顏色由業主選定（圖號 05）	73.25 m²	11/27	12/10	密封、陰涼通風處，遠離火源；不超過儲存年限
分離式冷氣（6～8 坪，R32）	冷暖變頻；220V；冷媒 R32；全機保固 7 年（圖號 06）	1 台	11/27	12/03	原箱存放，避免碰撞
分離式冷氣（10～12 坪，R32）	同上（圖號 06）	1 台	11/27	12/03	同上
塑膠摺疊拉門（含滑軌、支架）	550×240 cm 及 484×240 cm 各 1 樘；滑軌支架固定於天花板（圖號 03、05）	276 才	11/27	12/30	立放、避免擠壓變形

第 4 章

進度管理

預定進度、要徑與協調

4.1 預定進度表

開工日 2026-11-16，契約工期 60 日曆天，預定完工 2027-01-14。預定進度表如表 4-1（附件三同表）。

工項（★要徑）	預定開始	預定完成	天數	W1 11/16	W2 11/23	W3 11/30	W4 12/07	W5 12/14	W6 12/21	W7 12/28	W8 1/04	W9 1/11
開工前準備（計畫書送審、人員報備、告示牌設置）	11/16	11/25	10									
材料送審（地板、地墊、油漆、冷氣、拉門）	11/16	11/27	12									
★1 拆除既有地板及運棄	11/30	12/03	4									
★2 分離式冷氣安裝（2 台）	12/04	12/10	7									
★3 牆面油漆	12/11	12/22	12									
★4 超耐磨木地板鋪設	12/23	12/30	8									
★5 塑膠摺疊拉門安裝	12/31	1/05	6									
★清潔、自主檢查、竣工通知（含天候預留）	1/06	1/14	9									

深色格為要徑工項，淺綠格為非要徑工項。W 欄為各週起日。

4.2 契約要求標示事項

契約要求標示事項（第 9 條第 4 款第 3 目）	預定日期與內容
施工詳圖送審	11/16～11/27：塑膠摺疊拉門滑軌固定詳圖、冷氣室內機與外機固定詳圖、職業安全衛生設施施工詳圖（見 10.5 節）
主要器材設備訂購 / 進場	分離式冷氣：送審核可後訂購，預定 12/03 進場；牆面油漆：預定 12/10 進場；超耐磨木地板及防潮地墊：預定 12/22 進場；塑膠摺疊拉門（依現場尺寸訂製）：12/14 前完成丈量下單，預定 12/30 進場（訂購日與交期待確認）
各類工人調派（日期、人數）	拆除工 11/30～12/03；冷氣安裝技術人員 12/04～12/10；油漆工 12/11～12/22；地板鋪設工 12/23～12/30；拉門安裝工 12/31～1/05。各類每日人數預估 2 人（待確認，以實際分包安排為準）
施工要徑	拆除既有地板 → 分離式冷氣安裝 → 牆面油漆 → 超耐磨木地板鋪設 → 塑膠摺疊拉門安裝 → 清潔與竣工（表中★）

4.3 協調會與進度落後處理

- 開工前召開施工前協調會，確認施工時段、材料堆置位置、臨時用電與辦公處營運配合事項。
- 每週檢討實際進度；落後 5% 以上時提出趕工計畫（增派人力或調整工序），報監造單位。
- 遇颱風、豪雨或非可歸責於廠商之事由影響要徑時，依契約第 7 條第 3 款於事故發生或消滅後 7 日內通知機關，45 日內檢具事證申請展延。

第 5 章

施工臨時設施計畫

工區配置與舊有物處理

5.1 工區配置

設施	配置
施工區	投影室與里長辦公室；以警示帶「請勿靠近 施工危險」區隔（圖號 07）
材料堆置	經機關同意之室內位置（待確認），離地平放、與施工動線分開
廢料暫置	工區出入口附近，以太空袋集中，當日或定期清運
工程告示牌	活動式工程告示牌 120×75 cm，每次施工擺設於明顯處並拍照存證（圖號 01 第 7 點、圖號 07）
工地危害因素告示牌	W≧120 cm × H≧75 cm，置放於工區入口明顯處（圖號 07）
交通錐、拒馬、警示燈	材料裝卸或室外機安裝時使用（圖號 07）
臨時用電	使用既有電源須經機關同意（待確認），插座附漏電斷路器

5.2 整地與舊有物處理

室內工程無整地作業；舊有地板材依第 8.1 節拆除運棄，既有監視主機移設、既有冷氣管線拆除依契約項目辦理，施工範圍內垃圾及拆遷殘餘物清除並做好環境維護（圖號 01 第 2 點）。

第 6 章

施工測量

放樣與尺寸複核

本工程為室內裝修，簡化為放樣與尺寸複核。圖面尺寸以公分為單位（圖號 01 第 1 點）。

項目	方法	精度 / 標準
室內平面尺寸	以捲尺、雷射測距儀複核圖號 03 尺寸（280、910、350、415、135、550、484 cm）	與圖面不符時報監造澄清（契約第 9 條第 15 款）
地坪平整度	2 m 直尺或雷射水平儀檢測	每米高低差 ≤3 mm（圖號 04）
地板鋪設基準線	依房間長向彈墨線放樣	基準線垂直度目視無偏斜
拉門開口	實測寬度與天花板高度	550×240、484×240 cm，訂製前確認
冷氣室內機、室外機位置	依圖號 03 位置放樣，會同監造確認	預留檢修空間

第 7 章

施工區域排水

不適用：本工程施工範圍全部在室內，無室外開挖或改變地表排水之作業。冷氣排水管依第 8.4 節施作；周邊排水溝維護見第 12 章。

第 8 章

分項工程施工管理計畫

施工步驟、檢查點與注意事項

各主要工項依下列步驟施工；★為停留點，須經監造單位查驗合格方得繼續（契約附錄 4 第 2.4 點），安全衛生查驗點列於「安全注意」欄（契約附錄 4 第 2.2 點）。各工項之自主檢查表見附件四（表 8-1～8-5）。

8.1 拆除既有地板及運棄

數量：53.20 m²（項目表第 1 項；圖號 03「拆除既有地板重鋪超耐磨木地板 A=53.2m²」）。自主檢查詳附件四表 8-1。

步驟	作業內容	機具 / 材料	檢查點（★停留點）	安全注意
1	施工前拍照（同位置、同視角，圖號 01 一般說明第 8 點）；確認拆除範圍與保護既有牆面、柱、門框	相機、保護膜	★拆除範圍會同監造確認	移開家具與設備；圍設警示帶
2	移設或保護既有設備（監視主機、既有冷氣管線依契約另項處理），確認地面無電線、管線	—	確認無埋設管線	必要時切斷該區電源
3	剷除既有地板材及黏著層，殘料分類裝袋	剷除機、鏟刀、吸塵器	—	灑水或吸塵抑制粉塵；佩戴防塵口罩、護目鏡、手套
4	底層清理、整平，檢查地坪平整度與裂縫	直尺、吸塵器	★平整度每米高低差 ≦3 mm（圖號 04 施工規範第 4 點）	不平處報監造處理方式
5	廢料運離工地至合法處理場所（處理場所待確認），保留清運證明	手推車、運輸車	清運紀錄	搬運動線避開辦公人員

8.2 超耐磨木地板鋪設

數量：53.20 m²（項目表第 2 項；圖號 03、04）。自主檢查詳附件四表 8-2。

步驟	作業內容	機具 / 材料	檢查點（★停留點）	安全注意
1	材料進場檢驗（規格、標章、數量），送監造查驗	—	★材料進場查驗（表 9-1、9-2）	未經查驗不得使用
2	地坪清潔、乾燥，複核平整度	直尺、吸塵器	平整度 ≦3 mm / m	—
3	鋪設 2 mm 防潮防震地墊，接縫對接平整	美工刀	地墊無破損、無重疊	—
4	依放樣基準線以鎖扣方式鋪設地板，周邊預留伸縮縫	鋸機、敲擊塊	★鋪設中查驗：鎖扣密合、無高低差	鋸切時佩戴護目鏡
5	任一方向大於 10 m 或不同空間交接處加設 T 型收邊條；高低收邊、靠牆收邊（踢腳板）	—	收邊條與地板同色同紋（圖號 04 第 5 點）	—

步驟	作業內容	機具 / 材料	檢查點（★停留點）	安全注意
6	完成面清潔、保護，提送完工保固書及原廠產品保固書（圖號 04 第 6 點）	保護板	★完成面查驗	完成後禁止重物拖行

8.3 牆面油漆

數量：73.25 m²（項目表第 3 項；圖號 03「整間牆面油漆 A=73.25m²，牆面高度平均 2.5m」）。

自主檢查詳附件四表 8-3。

步驟	作業內容	機具 / 材料	檢查點（★停留點）	安全注意
1	油漆材料送審（CNS 4940、綠建材或健康建材證明、商業登記、工廠登記、檢驗報告，圖號 05）	—	★送審核可後進場	—
2	製作色樣板，經業主選定顏色（圖號 05 第 4 點）	—	★色樣經業主確認	—
3	保護地面、門窗、插座、冷氣室內機；舊漆面清潔、刮除剝落處	保護膜、紙膠帶	—	保持通風
4	批土整平、砂磨	批土刀、砂紙	表面平整無凹凸	砂磨佩戴防塵口罩
5	塗刷底漆一道、面漆兩道（塗刷道數依契約規範，待確認），每道依原廠乾燥時間	滾筒、毛刷、合梯	★面漆前查驗	合梯作業有人扶持；開窗通風；禁止煙火
6	撕除保護、清潔，完成面檢查	—	★完成面查驗	剩餘油漆與空罐依廢棄物分類處理

8.4 分離式冷氣安裝

數量：6 坪以上 1 台、10 坪以上 1 台（項目表第 9、10 項；圖號 03、06）。自主檢查詳附件四表 8-4。

步驟	作業內容	機具 / 材料	檢查點（★停留點）	安全注意
1	機型送審（冷暖變頻、R32、220V、保固 7 年，圖號 06）；會同監造確認室內機、室外機位置與配管路徑	—	★安裝位置會同確認	室外機位置避免天井、狹窄或通風不良處（圖號 05 冷氣安裝施工說明第 2 點）
2	確認專用迴路電源（220V）與既有電源容量（待確認）	電表	電源電壓、迴路符合	斷電作業並掛牌
3	安裝室內機掛板、鑽配管孔，室外機以支架固定並預留檢修空間	電鑽、合梯	★支架固定查驗	外牆作業須設護欄或防墜措施（圖號 05 第 1、3 點），見 10.4 節
4	配管、配線、排水管，保溫包覆、穿牆孔封填	擴管器	排水坡度順暢、無滲漏	—

步驟	作業內容	機具 / 材料	檢查點（★停留點）	安全注意
5	抽真空、保壓、開閥，試運轉（冷、暖）	真空泵、壓力錶	★試運轉紀錄	R32 冷媒具微燃性，作業區禁止煙火、保持通風
6	設置操作警語標示（圖號 05 第 5 點），交付保固書與使用說明	—	保固文件	—

8.5 塑膠摺疊拉門安裝

數量：276 才；550×240 cm 及 484×240 cm 各 1 樘（項目表第 11 項；圖號 03、05）。自主檢查詳附件四表 8-5。

步驟	作業內容	機具 / 材料	檢查點（★停留點）	安全注意
1	現場丈量開口尺寸，複核圖面尺寸後下單訂製	捲尺、雷射水平儀	★尺寸複核	—
2	材料進場檢驗（尺寸、顏色、滑軌配件）	—	★材料進場查驗（表 9-5）	—
3	天花板放樣滑軌位置；需要時裁切天花板，安裝滑軌支架固定於天花板結構（圖號 03 註 2、圖號 05）	電鑽、合梯	★滑軌支架固定查驗	合梯作業有人扶持；天花板內有電線時先斷電
4	安裝滑軌與門片，調整垂直與推拉順暢度	水平儀	門片垂直、推拉順暢	—
5	天花板裁切處配合恢復（圖號 03 註 2），清潔	—	★完成面查驗	—

8.6 分項施工計畫提送

本工程規模小，各分項工程施工方法已納入本章，不另提分項施工計畫；監造單位或機關要求時，於該分項施工前提送。

第 9 章

品質管理

重點摘要（詳見品質計畫書另冊）

> 本章為重點摘要，詳見品質計畫書（另冊）。

9.1 品管組織

專任工程人員督察品管與現場施工人員（契約附錄 4 第 3.6 點）；工地主任與品管業務人員執行自主檢查。本工程未達新臺幣 2,000 萬元，契約附錄 4 第 3.3 點未勾選品管業務人員設置，本公司仍指派人員辦理品管業務（人名待補）。

9.2 材料送審與檢驗

- 材料設備進場前送監造審查同意（契約第 11 條第 2 款）；需檢（試）驗者由廠商會同監造取樣，送機關指定之檢（試）驗單位，費用由機關支付，合格後始得進場。
- 材料進場時依附件五「材料設備進場檢驗表」（表 9-1～9-5）逐項檢驗並由監造現場檢驗。

材料 / 設備	重點檢驗項目	表單
超耐磨木地板	規格尺寸、表面耐磨性、密度、標章、外觀、產地	表 9-1
防潮防震靜音地墊	厚度、密度、外觀、產地	表 9-2
牆面油漆	品質規範、證明文件、顏色、儲存年限、產地	表 9-3
分離式冷氣（6～8 坪、10～12 坪）	機型、適用坪數、電源、冷媒、保固、外觀與配件、產地	表 9-4
塑膠摺疊拉門（含滑軌、支架）	尺寸、顏色、滑軌與支架、外觀、產地	表 9-5

9.3 施工檢查與抽查

各分項依附件四自主檢查表於施工前、中、後檢查；工地主任或品管業務人員依表 9-6「施工抽查紀錄表」抽查，缺失限期改善並複查。不合格者依監造指示改善或拆除重做（契約第 11 條第 4 款）。

第 10 章

職業安全衛生管理

重點摘要（詳見職業安全衛生管理計畫書另冊）

本章為重點摘要，詳見職業安全衛生管理計畫書（另冊）。施工期間遵守契約附錄 1 所列職業安全衛生法規。

10.1 安全衛生組織與管理

- 現場勞工人數預估未滿 30 人（待確認），依職業安全衛生管理辦法第 3 條附表二、第 4 條，置營造業丙種職業安全衛生業務主管 1 人（人名待補）。
- 交付分包時，依職業安全衛生法第 26 條事前告知危害，並依第 27 條設協議組織、連繫調整、巡視。
- 每日施工前辦理勤前教育（危害告知）、檢查新進勞工保險與訓練紀錄、檢查個人防護具，並記載於施工日誌（契約附錄 2 第 2.3 點）。
- 新僱勞工施以一般安全衛生教育訓練（職業安全衛生教育訓練規則第 17 條附表十四）；進入工作場所人員戴用安全帽（營造安全衛生設施標準第 11-1 條）。營造作業安全訓練（第 11-2 條）將於 2027 年 7 月 1 日施行。
- 作業前依營造安全衛生設施標準第 6 條再實施風險評估，必要之防護設施列入本計畫。

10.2 主要危害與對策

工項	作業類別	主要危害	控制措施
拆除既有地板	拆除作業	粉塵、割傷、噪音、觸電	先確認並隔離電線；吸塵或灑水；防塵口罩、護目鏡、手套；選任專人指揮監督
超耐磨木地板鋪設	鋸切作業	切割傷、粉塵、絆倒	鋸機防護蓋；護目鏡；材料與電線整理
牆面油漆	塗裝作業、合梯作業	有機溶劑吸入、火災、跌落	開窗通風、禁止煙火；依 SDS 選用防護具；合梯有防滑腳並有人扶持
分離式冷氣安裝	電氣、鑽孔、外牆作業	觸電、墜落、冷媒（R32 微燃）	斷電掛牌；外牆作業設護欄或防墜措施；作業區禁止煙火
塑膠摺疊拉門	合梯作業、天花板作業	跌落、物體掉落	合梯有人扶持；下方設警示區；天花板內電線先斷電

10.3 法規適用性判斷表

作業	法規條次	人員資格（本案人員）
營造作業前風險評估	營造安全衛生設施標準第 6 條	職業安全衛生人員、工作場所負責人或專任工程人員（待補）
安全衛生人員（未滿 30 人）	職業安全衛生管理辦法第 3 條附表二、第 4 條	營造業丙種職業安全衛生業務主管（待補）

作業	法規條次	人員資格（本案人員）
拆除作業（既有地板）	營造安全衛生設施標準第 155～157 條	選任專人於現場指揮監督（第 156 條）（待補）
油漆（危害性化學品）	危害性化學品標示及通識規則第 5、12、17 條	作業勞工受危害性化學品教育訓練；危害通識計畫、清單與 SDS
油漆含有機溶劑時	有機溶劑中毒預防規則第 2、3、5、20 條（依 SDS 判定）	如屬有機溶劑作業，置有機溶劑作業主管（待確認）
2 公尺以上高處作業（冷氣室外機、天花板）	營造安全衛生設施標準第 17、19 條（可能適用，待確認）	無法定作業主管；如有，訂定墜落災害防止計畫（10.4 節）
交付承攬、共同作業	職業安全衛生法第 26、27 條	工作場所負責人：工地主任王大明
營運中場所施工	無專屬法規條文；依契約與機關規定	—
危險性工作場所	不適用：室內裝修，非危險性工作場所審查及檢查辦法第 2 條第 4 款所列工程	—

本工程未使用起重機、高空工作車、車輛系營建機械等危險性機械，無須檢查合格證。電氣配線依法令須由專業技術人員施作者，依契約第 9 條第 10 款辦理。

10.4 墜落災害防止重點

如冷氣室外機安裝於外牆、或天花板滑軌安裝有 2 公尺以上高處作業時，依營造安全衛生設施標準第 17 條訂定墜落災害防止計畫，並依第 19 條設置護欄、護蓋或安全網，設置困難時使用安全帶；冷氣外機安裝並依圖號 05「冷氣安裝施工說明」設置護欄或防墜措施、考量掛點或安全工作平台。室內 2.4 m 以下作業使用合梯或移動式施工平台，梯腳防滑、有人扶持。

10.5 職安設施施工詳圖清單

依契約第 9 條第 4 款第 4 目繪製下列職安設施施工詳圖，開工前送審：

- 工區區隔與警示帶、工地危害因素告示牌設置位置圖（參照圖號 07）
- 冷氣室外機安裝之護欄或防墜設施詳圖（有外牆高處作業時）
- 移動式施工平台使用配置圖（如使用）

第 11 章

緊急應變及防災計畫

編組、通報與汛期防災

11.1 應變編組

任務	人員	職責
指揮官	王大明（工地主任）	統籌應變、對外通報監造與機關
搶救組	待補	初期滅火、救護、斷電
疏散組	待補	引導工區人員及里辦公處洽公民眾疏散
通報組	待補	撥打 119、110，聯絡醫院與相關單位

11.2 通報程序

發現人員 立即呼叫	工地主任 啟動應變	119 / 110 （必要時）	監造單位 8 小時內報告	機關、勞動檢查機構

- 緊急事故得逕行採取必要措施，事故發生後 8 小時內向監造單位報告（契約附錄 1 第 10 點）。
- 發生死亡、3 人以上罹災或 1 人以上需住院治療之職業災害，8 小時內通報勞動檢查機構（職業安全衛生法第 37 條），並保持現場。

11.3 緊急聯絡表（表 11-1）

單位	職稱 / 姓名	電話
消防、救護	—	119
警察	—	110
〇〇市〇〇區公所	承辦人（待補）	待補
〇〇工程顧問有限公司（監造）	待補	待補
範例營造有限公司	工地主任 王大明	待補
最近醫療院所	待補	待補
勞動檢查機構	待補	待補

11.4 汛期防災

本工程 2026-11-16 開工，至 11 月 30 日屬經濟部水利署防汛期（每年 5 月 1 日至 11 月 30 日），依契約第 9 條第 4 款第 2 目納入防災內容：

- 注意颱風、豪雨特報；特報發布時停止施工、撤離人員，材料與室外設備固定或移入室內。
- 工址鄰近南橫公路（台 20 線），豪雨時可能影響材料運輸，主要材料提前進場，進度表已預留天候緩衝。
- 汛期間依附件六「汛期工地防災減災自主檢查表」（表 11-2）辦理檢查。

第 12 章

環境保護執行計畫

粉塵、噪音、廢棄物

施工期間遵守空氣污染防制法、噪音管制法、廢棄物清理法等規定（契約附錄 2 第 3.1 點），並依附件六「環境保護自主檢查表」（表 12-1）每日檢查。

項目	執行措施
粉塵	拆除、砂磨、鋸切時使用吸塵器或灑水，避免塵土飛揚（空氣污染防制法第 32 條第 1 項第 2 款）；工區區隔。
噪音	高噪音作業（剷除、鋸切、鑽孔）依機關同意之時段施作，避開辦公處洽公尖峰（時段待確認）。
廢棄物	舊地板、包材、空漆罐分類集中，清運至合法處理場所並保留紀錄；工地及周邊道路隨時清理（契約附錄 2 第 3.2 點）。
水污染	油漆工具清洗廢水不倒入排水溝；周邊排水溝損壞或淤積時隨時修復清理並拍照（契約附錄 2 第 3.3 點）。
營建空污費	本工程是否須申報營建工程空氣污染防制費待確認；如須申報，依契約第 3 條第 4 款由廠商代為繳納、機關覈實支付，並依附錄 2 第 3.4 點辦理。

第 13 章

施工交通維持及安全管制

本工程施工範圍在室內，不占用道路。材料、廢料運輸停靠時：

- 於里辦公處前短暫停靠裝卸，車輛不阻礙通行；裝卸時擺放交通錐、拒馬、警示燈（圖號 07），並派人引導。
- 如需利用道路為工作場所，事先向道路主管機關申請，依規定設置警告標誌並於完工後清除（道路交通管理處罰條例第 82 條）；施工中交通安全設施依道路交通標誌標線號誌設置規則辦理（圖號 01 第 6 點）。
- 里辦公處洽公民眾動線與施工動線分開，工區入口設工地危害因素告示牌。

附件

附件

證照、清單、進度表與表單

附件清單

附件	內容
附件一	證照影本：營造業工地主任結業證書（王大明）
附件二	機具清單（表 3-2）、材料清單（表 3-3）
附件三	預定進度表（表 4-1）
附件四	分項工程施工自主檢查表：表 8-1 拆除既有地板及運棄、表 8-2 超耐磨木地板鋪設、表 8-3 牆面油漆、表 8-4 分離式冷氣安裝、表 8-5 塑膠摺疊拉門安裝
附件五	材料設備進場檢驗表：表 9-1 超耐磨木地板、表 9-2 防潮防震靜音地墊、表 9-3 牆面油漆、表 9-4 分離式冷氣、表 9-5 塑膠摺疊拉門；表 9-6 施工抽查紀錄表
附件六	表 3-4 機具進場檢查表、表 11-2 汛期工地防災減災自主檢查表、表 12-1 環境保護自主檢查表
附件七	整體施工計畫書自主檢查表

附件一　證照影本

營造業工地主任結業證書（王大明）

營造業工地主任結業證書（練習用）

姓名：王大明

證書字號：練習-工地-000123

核發日期：2023 年 3 月 1 日

最近回訓日期：2025 年 6 月 1 日

發證單位：（練習用示意）

練習用示意，非真實證件

附件二　機具清單與材料清單

表 3-2 主要機具計畫表

機具名稱	規格	數量	使用工項	使用期間
電動工具（電動起子、電鑽、圓鋸機或線鋸機）	依原廠規格	待確認	拆除、地板裁切、拉門滑軌固定	11/30～1/05
電動剷除機或手工鏟刀	依原廠規格	待確認	拆除既有地板	11/30～12/03
工業用吸塵器	依原廠規格	待確認	拆除、地板鋪設前清潔、竣工清潔	11/30～1/14
冷媒真空泵、壓力錶組、擴管器（R32 用）	依原廠規格	待確認	分離式冷氣安裝	12/04～12/10
油漆工具（滾筒、毛刷、批土刀、砂紙）	—	待確認	牆面油漆	12/11～12/22
合梯或移動式施工平台	依原廠規格，附防滑腳	待確認	油漆、冷氣、拉門滑軌安裝	12/04～1/05
手推車（廢料搬運）	—	待確認	拆除廢料搬運	11/30～12/03

表 3-3 材料計畫表

材料 / 設備	規格（出處）	數量	預定送審	預定進場	儲存方式
超耐磨木地板（鎖扣式，HDF 心材）	1285×189×8 mm；表面耐磨性 ≧10,000 轉（CNS 11367）；密度 ≧0.850 g/cm³（CNS 9907）；健康綠建材標章（圖號 04）	53.20 m²	11/27	12/22	室內乾燥處平放，離地墊高，未拆包裝
防潮防震靜音地墊	2 mm；密度 ≧45 kg/m³（CNS 10487）（圖號 04）	53.20 m²	11/27	12/22	同上
木質同花色收邊條、T 型收邊條、踢腳板	與地板同顏色、同花紋（圖號 04）	依現場（待確認）	11/27	12/22	同上
牆面油漆（含批土、底漆）	符合 CNS 4940；綠建材或健康建材證明；顏色由業主選定（圖號 05）	73.25 m²	11/27	12/10	密封、陰涼通風處，遠離火源；不超過儲存年限
分離式冷氣（6～8 坪，R32）	冷暖變頻；220V；冷媒 R32；全機保固 7 年（圖號 06）	1 台	11/27	12/03	原箱存放，避免碰撞
分離式冷氣（10～12 坪，R32）	同上（圖號 06）	1 台	11/27	12/03	同上

材料 / 設備	規格（出處）	數量	預定送審	預定進場	儲存方式
塑膠摺疊拉門（含滑軌、支架）	550×240 cm 及 484×240 cm 各 1 樘；滑軌支架固定於天花板（圖號 03、05）	276 才	11/27	12/30	立放、避免擠壓變形

附件三　預定進度表（表 4-1）

開工 2026-11-16 / 預定完工 2027-01-14 / 60 日曆天

工項（★要徑）	預定開始	預定完成	天數	W1 11/16	W2 11/23	W3 11/30	W4 12/07	W5 12/14	W6 12/21	W7 12/28	W8 1/04	W9 1/11
開工前準備（計畫書送審、人員報備、告示牌設置）	11/16	11/25	10									
材料送審（地板、地墊、油漆、冷氣、拉門）	11/16	11/27	12									
★1 拆除既有地板及運棄	11/30	12/03	4									
★2 分離式冷氣安裝（2 台）	12/04	12/10	7									
★3 牆面油漆	12/11	12/22	12									
★4 超耐磨木地板鋪設	12/23	12/30	8									
★5 塑膠摺疊拉門安裝	12/31	1/05	6									
★清潔、自主檢查、竣工通知（含天候預留）	1/06	1/14	9									

契約要求標示事項（第 9 條第 4 款第 3 目）	預定日期與內容
施工詳圖送審	11/16～11/27：塑膠摺疊拉門滑軌固定詳圖、冷氣室內機與外機固定詳圖、職業安全衛生設施施工詳圖（見 10.5 節）
主要器材設備訂購 / 進場	分離式冷氣：送審核可後訂購，預定 12/03 進場；牆面油漆：預定 12/10 進場；超耐磨木地板及防潮地墊：預定 12/22 進場；塑膠摺疊拉門（依現場尺寸訂製）：12/14 前完成丈量下單，預定 12/30 進場（訂購日與交期待確認）
各類工人調派（日期、人數）	拆除工 11/30～12/03；冷氣安裝技術人員 12/04～12/10；油漆工 12/11～12/22；地板鋪設工 12/23～12/30；拉門安裝工 12/31～1/05。各類每日人數預估 2 人（待確認，以實際分包安排為準）
施工要徑	拆除既有地板 → 分離式冷氣安裝 → 牆面油漆 → 超耐磨木地板鋪設 → 塑膠摺疊拉門安裝 → 清潔與竣工（表中★）

表 8-1　分項工程施工自主檢查表（拆除既有地板及運棄）

工程名稱	115 年度〇〇市〇〇區〇〇里辦公處空間裝潢改善工程	**表單編號**	表 8-1
承攬廠商	範例營造有限公司	**分項工程名稱**	拆除既有地板及運棄
協力廠商		**檢查位置**	
檢查日期	年　　月　　日	**檢查時機**	□施工前 □施工中 □施工後

階段	檢查項目	檢查標準（設計值、允許誤差）	實際檢查情形	檢查結果	備註
施工前	拆除範圍與保護措施	依圖號 03 範圍；既有牆面、門框、柱已保護		□合格 □不合格	
施工前	電線、管線確認	拆除區無通電電線、管線或已隔離		□合格 □不合格	
施工中	粉塵抑制	吸塵或灑水，粉塵未擴散至工區外		□合格 □不合格	
施工中	個人防護具	防塵口罩、護目鏡、手套、安全鞋		□合格 □不合格	
施工後	底層清潔與平整度	無殘膠、雜物；每米高低差 ≤3 mm		□合格 □不合格	
施工後	廢棄物清運	已運離並保留清運紀錄		□合格 □不合格	

檢查標準依本計畫書第 8 章、契約設計圖說（圖號 01～07）；圖說未載明者依契約規範。不合格者應填寫改善情形並複查。

工地主任（工地負責人）：	現場工程師（檢查人員）：

表 8-2　分項工程施工自主檢查表（超耐磨木地板鋪設）

工程名稱	115 年度〇〇市〇〇區〇〇里辦公處空間裝潢改善工程	表單編號	表 8-2
承攬廠商	範例營造有限公司	分項工程名稱	超耐磨木地板鋪設
協力廠商		檢查位置	
檢查日期	年　　月　　日	檢查時機	□施工前 □施工中 □施工後

階段	檢查項目	檢查標準（設計值、允許誤差）	實際檢查情形	檢查結果	備註
施工前	材料規格	1285×189×8 mm；耐磨 ≥10,000 轉；密度 ≥0.850；健康綠建材標章		□合格 □不合格	
施工前	地坪平整度與乾燥	每米高低差 ≤3 mm；表面乾燥、無雜物		□合格 □不合格	
施工中	防潮地墊	2 mm、密度 ≥45 kg/m³；滿鋪無破損		□合格 □不合格	
施工中	鎖扣接合	接縫密合、無翹曲、無高低差		□合格 □不合格	
施工中	伸縮縫與收邊	周邊預留伸縮縫；10 m 以上或空間交接處設 T 型收邊條		□合格 □不合格	
施工後	完成面	色澤一致、無刮傷、踩踏無異音		□合格 □不合格	
施工後	保固文件	完工保固書、原廠產品保固書		□合格 □不合格	

檢查標準依本計畫書第 8 章、契約設計圖說（圖號 01～07）；圖說未載明者依契約規範。不合格者應填寫改善情形並複查。

工地主任（工地負責人）：	現場工程師（檢查人員）：

表 8-3　分項工程施工自主檢查表（牆面油漆）

工程名稱	115 年度〇〇市〇〇區〇〇里辦公處空間裝潢改善工程	表單編號	表 8-3
承攬廠商	範例營造有限公司	分項工程名稱	牆面油漆
協力廠商		檢查位置	
檢查日期	年　　月　　日	檢查時機	□施工前 □施工中 □施工後

階段	檢查項目	檢查標準（設計值、允許誤差）	實際檢查情形	檢查結果	備註
施工前	材料證明文件	符合 CNS 4940；綠建材或健康建材證明；在儲存年限內		□合格 □不合格	
施工前	顏色確認	與業主選定之色樣板相同		□合格 □不合格	
施工前	保護措施	地面、門窗、設備已覆蓋保護		□合格 □不合格	
施工中	底材處理	批土平整、無剝落、無油污		□合格 □不合格	
施工中	塗刷道數與間隔	依契約規範及原廠乾燥時間		□合格 □不合格	
施工後	完成面	色澤均勻、無流垂、無漏塗、無刷痕		□合格 □不合格	

檢查標準依本計畫書第 8 章、契約設計圖說（圖號 01～07）；圖說未載明者依契約規範。不合格者應填寫改善情形並複查。

工地主任（工地負責人）：	現場工程師（檢查人員）：

表 8-4　分項工程施工自主檢查表（分離式冷氣安裝）

工程名稱	115 年度〇〇市〇〇區〇〇里辦公處空間裝潢改善工程	表單編號	表 8-4
承攬廠商	範例營造有限公司	分項工程名稱	分離式冷氣安裝
協力廠商		檢查位置	
檢查日期	年　　月　　日	檢查時機	□施工前 □施工中 □施工後

階段	檢查項目	檢查標準（設計值、允許誤差）	實際檢查情形	檢查結果	備註
施工前	機型規格	分離式冷暖變頻；R32；220V；6～8 坪 1 台、10～12 坪 1 台；保固 7 年		□合格 □不合格	
施工前	安裝位置與電源	位置經監造確認；專用迴路 220V		□合格 □不合格	
施工中	室外機固定與檢修空間	支架牢固；預留檢修空間；非天井或狹窄處		□合格 □不合格	
施工中	配管保溫與排水	保溫完整；排水順暢無滲漏；穿牆孔封填		□合格 □不合格	
施工後	抽真空與試運轉	真空及保壓正常；冷暖運轉正常		□合格 □不合格	
施工後	標示與文件	操作警語標示；保固書、使用說明		□合格 □不合格	

檢查標準依本計畫書第 8 章、契約設計圖說（圖號 01～07）；圖說未載明者依契約規範。不合格者應填寫改善情形並複查。

工地主任（工地負責人）：	現場工程師（檢查人員）：

表 8-5　分項工程施工自主檢查表（塑膠摺疊拉門安裝）

工程名稱	115 年度〇〇市〇〇區〇〇里辦公處空間裝潢改善工程	表單編號	表 8-5
承攬廠商	範例營造有限公司	分項工程名稱	塑膠摺疊拉門安裝
協力廠商		檢查位置	
檢查日期	年　　月　　日	檢查時機	□施工前 □施工中 □施工後

階段	檢查項目	檢查標準（設計值、允許誤差）	實際檢查情形	檢查結果	備註
施工前	開口尺寸	550×240 cm、484×240 cm（現場實測複核）		□合格 □不合格	
施工前	材料與配件	門片、滑軌、支架數量與顏色符合送審		□合格 □不合格	
施工中	滑軌支架固定	固定於天花板結構，牢固無晃動		□合格 □不合格	
施工中	門片安裝	垂直、無變形，推拉順暢		□合格 □不合格	
施工後	天花板恢復與清潔	裁切處已恢復，無破損、無殘屑		□合格 □不合格	

檢查標準依本計畫書第 8 章、契約設計圖說（圖號 01～07）；圖說未載明者依契約規範。不合格者應填寫改善情形並複查。

工地主任（工地負責人）：	現場工程師（檢查人員）：

表 9-1　材料設備進場檢驗表（超耐磨木地板）

工程名稱	115 年度〇〇市〇〇區〇〇里辦公處空間裝潢改善工程	表單編號	表 9-1
承攬廠商	範例營造有限公司	材料 / 設備名稱	超耐磨木地板
廠牌型號		進場日期	年　月　日
契約數量	53.20 m²	進場數量	

檢驗項目	規格標準	檢驗數量	檢驗值	是否取樣送驗	檢驗結果
規格尺寸	1285×189×8 mm			□是 □否	□合格 □不合格
表面耐磨性	≧10,000 轉（CNS 11367）			□是 □否	□合格 □不合格
密度	≧0.850 g/cm³（CNS 9907）			□是 □否	□合格 □不合格
標章	內政部建築研究所健康綠建材標章			□是 □否	□合格 □不合格
外觀	無破損、色澤一致、包裝完整			□是 □否	□合格 □不合格
產地	非大陸製品（圖號 01 一般說明第 11 點）			□是 □否	□合格 □不合格

需辦理檢（試）驗者，依契約第 11 條第 2 款由廠商會同監造單位取樣，送機關指定之檢（試）驗單位辦理，費用由機關支付；合格後始得進場。

工地主任（工地負責人）：	現場工程師（檢查人員）：

表 9-2　材料設備進場檢驗表（防潮防震靜音地墊）

工程名稱	115 年度〇〇市〇〇區〇〇里辦公處空間裝潢改善工程	**表單編號**	表 9-2
承攬廠商	範例營造有限公司	**材料 / 設備名稱**	防潮防震靜音地墊
廠牌型號		**進場日期**	年　月　日
契約數量	53.20 m²	**進場數量**	

檢驗項目	規格標準	檢驗數量	檢驗值	是否取樣送驗	檢驗結果
厚度	2 mm			□是 □否	□合格 □不合格
密度	≧45 kg/m³（CNS 10487）			□是 □否	□合格 □不合格
外觀	無破損、包裝完整			□是 □否	□合格 □不合格
產地	非大陸製品			□是 □否	□合格 □不合格

需辦理檢（試）驗者，依契約第 11 條第 2 款由廠商會同監造單位取樣，送機關指定之檢（試）驗單位辦理，費用由機關支付；合格後始得進場。

工地主任（工地負責人）：	現場工程師（檢查人員）：

表 9-3　材料設備進場檢驗表（牆面油漆）

工程名稱	115 年度〇〇市〇〇區〇〇里辦公處空間裝潢改善工程	**表單編號**	表 9-3
承攬廠商	範例營造有限公司	**材料 / 設備名稱**	牆面油漆
廠牌型號		**進場日期**	年　月　日
契約數量	73.25 m²（塗刷面積）	**進場數量**	

檢驗項目	規格標準	檢驗數量	檢驗值	是否取樣送驗	檢驗結果
品質規範	符合 CNS 4940			□是 □否	□合格 □不合格
證明文件	綠建材或健康建材證明；商業登記、工廠登記、檢驗報告			□是 □否	□合格 □不合格
顏色	與業主選定色樣板相同			□是 □否	□合格 □不合格
儲存年限	塗布期間不超過製造廠標示之儲存年限			□是 □否	□合格 □不合格
產地	非大陸製品			□是 □否	□合格 □不合格

需辦理檢（試）驗者，依契約第 11 條第 2 款由廠商會同監造單位取樣，送機關指定之檢（試）驗單位辦理，費用由機關支付；合格後始得進場。

工地主任（工地負責人）：	現場工程師（檢查人員）：

表 9-4　材料設備進場檢驗表（分離式冷氣（6～8 坪、10～12 坪））

工程名稱	115 年度〇〇市〇〇區〇〇里辦公處空間裝潢改善工程	表單編號	表 9-4
承攬廠商	範例營造有限公司	材料 / 設備名稱	分離式冷氣（6～8 坪、10～12 坪）
廠牌型號		進場日期	年　月　日
契約數量	各 1 台	進場數量	

檢驗項目	規格標準	檢驗數量	檢驗值	是否取樣送驗	檢驗結果
機型	分離式冷暖變頻			□是 □否	□合格 □不合格
適用坪數	6～8 坪 1 台；10～12 坪 1 台			□是 □否	□合格 □不合格
電源	220V			□是 □否	□合格 □不合格
冷媒	R32			□是 □否	□合格 □不合格
保固	全機保固 7 年（保固書）			□是 □否	□合格 □不合格
外觀與配件	原箱未拆、配件齊全			□是 □否	□合格 □不合格
產地	非大陸製品			□是 □否	□合格 □不合格

需辦理檢（試）驗者，依契約第 11 條第 2 款由廠商會同監造單位取樣，送機關指定之檢（試）驗單位辦理，費用由機關支付；合格後始得進場。

工地主任（工地負責人）：	現場工程師（檢查人員）：

表 9-5　材料設備進場檢驗表（塑膠摺疊拉門（含滑軌、支架））

工程名稱	115 年度○○市○○區○○里辦公處空間裝潢改善工程	表單編號	表 9-5
承攬廠商	範例營造有限公司	材料 / 設備名稱	塑膠摺疊拉門（含滑軌、支架）
廠牌型號		進場日期	年　月　日
契約數量	276 才（2 樘）	進場數量	

檢驗項目	規格標準	檢驗數量	檢驗值	是否取樣送驗	檢驗結果
尺寸	550×240 cm、484×240 cm（現場實測）			□是 □否	□合格 □不合格
顏色	依送審核可			□是 □否	□合格 □不合格
滑軌與支架	數量齊全、無變形			□是 □否	□合格 □不合格
外觀	門片無破損、無變形			□是 □否	□合格 □不合格
產地	非大陸製品			□是 □否	□合格 □不合格

需辦理檢（試）驗者，依契約第 11 條第 2 款由廠商會同監造單位取樣，送機關指定之檢（試）驗單位辦理，費用由機關支付；合格後始得進場。

工地主任（工地負責人）：	現場工程師（檢查人員）：

表 9-6　施工抽查紀錄表

工程名稱	115 年度〇〇市〇〇區〇〇里辦公處空間裝潢改善工程	**表單編號**	表 9-6
承攬廠商	範例營造有限公司	**抽查日期**	年　月　日
抽查位置		**分項工程**	

抽查項目	標準	抽查結果	缺失與改善期限	複查結果	備註
拆除既有地板及運棄（表 8-1 停留點）	依第 8 章檢查點與表 8-1				
超耐磨木地板鋪設（表 8-2 停留點）	依第 8 章檢查點與表 8-2				
牆面油漆（表 8-3 停留點）	依第 8 章檢查點與表 8-3				
分離式冷氣安裝（表 8-4 停留點）	依第 8 章檢查點與表 8-4				
塑膠摺疊拉門安裝（表 8-5 停留點）	依第 8 章檢查點與表 8-5				

抽查人員（工地主任或品管業務人員）：	專任工程人員：

表 3-4　機具進場檢查表

工程名稱	115 年度〇〇市〇〇區〇〇里辦公處空間裝潢改善工程	表單編號	表 3-4
承攬廠商	範例營造有限公司	檢查日期	年　月　日

機具名稱	檢查項目	數量	檢查結果	備註
電動工具（電動起子、電鑽、圓鋸機或線鋸機）	外觀與防護蓋完整、電線與插頭無破損、開關正常、接地或漏電保護		□合格 □不合格	
電動剷除機或手工鏟刀	外觀與防護蓋完整、電線與插頭無破損、開關正常、接地或漏電保護		□合格 □不合格	
工業用吸塵器	外觀與防護蓋完整、電線與插頭無破損、開關正常、接地或漏電保護		□合格 □不合格	
冷媒真空泵、壓力錶組、擴管器（R32 用）	外觀與防護蓋完整、電線與插頭無破損、開關正常、接地或漏電保護		□合格 □不合格	
油漆工具（滾筒、毛刷、批土刀、砂紙）	外觀與防護蓋完整、電線與插頭無破損、開關正常、接地或漏電保護		□合格 □不合格	
合梯或移動式施工平台	外觀與防護蓋完整、電線與插頭無破損、開關正常、接地或漏電保護		□合格 □不合格	
手推車（廢料搬運）	外觀與防護蓋完整、電線與插頭無破損、開關正常、接地或漏電保護		□合格 □不合格	

工地主任（工地負責人）：	現場工程師（檢查人員）：

表 11-2　汛期工地防災減災自主檢查表

工程名稱	115 年度〇〇市〇〇區〇〇里辦公處空間裝潢改善工程	表單編號	表 11-2
承攬廠商	範例營造有限公司	檢查日期	年　月　日

檢查項目	檢查內容	檢查結果	改善情形
資訊掌握	每日注意中央氣象署颱風、豪雨特報與南橫公路（台 20 線）路況	□是 □否 □不適用	
材料與設備	室內材料離地存放；室外機、拉門材料、告示牌等固定或移入室內	□是 □否 □不適用	
門窗與開口	下班前關閉門窗；冷氣配管穿牆孔已暫時封閉	□是 □否 □不適用	
排水	周邊排水溝、落水頭暢通，無施工廢料堵塞	□是 □否 □不適用	
電氣	臨時用電插座離地、防水；颱風來臨前切斷施工用電	□是 □否 □不適用	
停工與撤離	颱風警報或豪雨特報發布時停止施工並撤離人員，經工地主任確認安全後復工	□是 □否 □不適用	
緊急聯絡	緊急聯絡表（表 11-1）已更新並張貼於工區	□是 □否 □不適用	
災後檢查	復工前檢查工區、材料受損情形並拍照記錄，通報監造	□是 □否 □不適用	

依工程採購契約第 9 條第 4 款第 2 目訂定；本工程開工日至 11 月 30 日在防汛期內（每年 5 月 1 日至 11 月 30 日），颱風或豪雨特報期間每日檢查。

工地主任（工地負責人）：	現場工程師（檢查人員）：

表 12-1　環境保護自主檢查表

工程名稱	115 年度〇〇市〇〇區〇〇里辦公處空間裝潢改善工程	表單編號	表 12-1
承攬廠商	範例營造有限公司	檢查日期	年　月　日

項目	檢查標準	檢查結果	缺失與改善
粉塵	拆除、砂磨時使用吸塵器或灑水；工區以警示帶區隔，粉塵未擴散至辦公區	□合格 □不合格	
噪音	高噪音作業（剷除、鋸切、鑽孔）依機關同意之時段施作	□合格 □不合格	
廢棄物	舊地板、包材、空漆罐分類集中，當日清理；清運至合法處理場所並保留紀錄	□合格 □不合格	
油漆與化學品	容器密封、標示清楚，不倒入排水溝	□合格 □不合格	
工地整潔	每日收工清掃工區及周邊動線；材料堆置整齊	□合格 □不合格	
周邊排水溝	無施工廢料、廢水進入（契約附錄 2 第 3.3 點）	□合格 □不合格	

工地主任（工地負責人）：	現場工程師（檢查人員）：

整體施工計畫書自主檢查表

工程名稱	115 年度〇〇市〇〇區〇〇里辦公處空間裝潢改善工程	承攬廠商	範例營造有限公司

審查項目	重點	符合	本計畫書章節
1 工程概述	工程概要、位置、主要施工項目與數量	〇	第 1 章
2 工地研判	工址現況、既有設施與障礙物	〇	第 2 章
3 施工作業管理	組織職掌、機具、施工程序、工務管理、材料	〇	第 3 章
4 進度管理	預定進度表、要徑、契約標示事項	〇	第 4 章、附件三
5 施工臨時設施計畫	工區配置、舊有物處理、臨時用電	〇	第 5 章
6 施工測量	放樣與尺寸複核	〇	第 6 章
7 施工區域排水	室外排水	/	第 7 章（室內工程不適用）
8 分項工程施工管理計畫	各主要工項步驟、檢查點、注意事項	〇	第 8 章、附件四
9 品質管理	品管組織、材料送審與檢驗	〇	第 9 章、附件五
10 職業安全衛生管理	組織、危害與對策、法規適用性判斷	〇	第 10 章
11 緊急應變及防災計畫	編組、通報、汛期防災	〇	第 11 章、附件六
12 環境保護執行計畫	粉塵、噪音、廢棄物	〇	第 12 章、附件六

符合填「〇」，不適用填「 / 」並寫理由。

品管人員（品管業務人員）：	專任工程人員：

本份採用風格：田園質樸